

форма КС-2

Регион 42, ГАУ КО НЦС, (8-3842) 36-67-13

Инициатор:  
Заказчик (генподрядчик): ООО УК "Жилищник", г. Анжеро-Судженск, ул. Пушкина, 11  
Подрядчик (субподрядчик): ООО "Техносервис"  
Стройка: ремонт отмостки в жилом доме №11 по ул. К. Маркса  
Объект: ремонт отмостки в жилом доме №11 по ул. К. Маркса

Сметная стоимость в ценах 2000 г. **12,742 тыс.руб.**  
Выполнено на начало года в ценах 2000 г. **0,065 тыс.руб.**  
Выполнено в текущем году в ценах 2000 г. **0,697 тыс.руб.**  
В том числе за месяц в ценах 2000 г. **тыс.руб.**

Код
форма по ОКУД
форма по ОКПО
форма по ОКПО
форма по ОКПО
Шифр
Вид деятельности по ОКДП
номер 26
дата 11.06.2014
Вид операции

Договор подряда (контракта)

Отчетный период	
с	по
11.06.2014	18.06.2014

Номер документа	дата составления
1	18.06.2014

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ																	
№ по смете	Шифр расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость единицы, руб					Общая стоимость, руб					Т/з		всего машин-тов
					Прямые затраты	в том числе			Прямые затраты	в том числе							
						Основная з/п	Эксп. машин	в т.ч. з/п маш		Основная з/п	Эксп. машин	в т.ч. з/п маш	Основная з/п	Эксп. машин	в т.ч. з/п маш		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0		
1	E68-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см вручную	1000 м2	0.1432	876,15	876,15	0	0	125,46	125,46	0	0	13,4	0	0		
		Накладные расходы	88%						110,4								
		Сметная прибыль	48%						60,22								
		Всего с НР и СП							296,09								
2	E27-04-001-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0.2148	5348,9	235,17	5100,1	314,25	1148,94	50,51	1095,51	67,5	5,2	4,42			
		Накладные расходы	109%														
		Сметная прибыль	65%														
		Всего с НР и СП							128,63								
									76,71								
									1354,28								
3	C408-0024	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм	м3	21.48	175,57	0	0	0	3771,24	0	0	0	0	0	0		

4	E27-09-009-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие	1000 м2	0.1432	15,5,8	135,64	20,16	1,09	22,31	19,42	2,89	0,16	1,78	0,01
		Накладные расходы	109%						21,34					
		Сметная прибыль	65%						12,73					
		Всего с НР и СП							56,38					
5	C101-5086-10002	Сетка арматурная ВР d.5мм	1	0.26492	7173,9	0	0	0	1900,51	0	0	0	0	0
6	E27-06-002-17	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: 20 см	1000 м2	0.1432	9396,7	3502,3	5894,4	666,8	1345,61	501,53	844,08	95,49	49,3	6,9
		Начисления: М=0;							650,75					
		Накладные расходы	109%						388,06					
		Сметная прибыль	65%						2384,42					
		Всего с НР и СП												
7	E27-06-002-18	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя: при изменении толщины слоя на 1 см добавлять или исключать к норме 27-06-002-17	1000 м2	-2.148	116,49	61,95	54,54	14,19	-250,22	-133,07	-117,15	-30,48	-13,08	-2,6
		Начисления: М=0;												
		Накладные расходы	109%						-178,27					
		Сметная прибыль	65%						-106,31					
		Всего с НР и СП							-534,8					
8	C401-0166	Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	7.056	497,96	0	0	0	3513,61	0	0	0	0	0
ИТОГО ПО АКТУ														
									11577,45	563,85	1825,33	132,67	56,59	8,73
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ														
									11577,45	563,85	1825,33	132,67	56,59	8,73
									9188,28					
									732,86					
									431,41					
									12741,72					
Всего, стоимость общестроительных работ														

